

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Maler,- Lackierarbeiten Treppenhaus.....	8
1.1.	Deckenflächen.....	8
2.	Malerarbeiten Haus 1.....	11
2.1.	Deckenflächen.....	11
2.2.	Wandflächen.....	14
2.3.	Stahlzargen.....	21
2.4.	Rohrleitungen/Kleinteile.....	23
3.	Malerarbeiten Haus 2.....	24
3.1.	Deckenflächen.....	24
3.2.	Wandflächen.....	27
3.3.	Stahlzargen.....	34
3.4.	Rohrleitungen/Kleinteile.....	35
4.	Malerarbeiten Kellergeschoss.....	36
4.1.	Anstricharbeiten Kellergeschoss Innenwände.....	36
4.2.	Anstricharbeiten Bodenflächen KG.....	39
4.3.	Deckenflächen KG.....	43
4.4.	Rohrleitungen und Kleinteile.....	45
5.	Stundenlohnarbeiten.....	47
5.1.	Stundenlohnarbeiten.....	47
	Zusammenstellung.....	48

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
PLZ/Ort:
Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung
Ort der Angebotsabgabe: Stäwog z.Hd. Herrn Göhringer Barkhausenstraße 22,
27568 Bremerhaven
Datum der Angebotseröffnung: 16.03.2021
Uhrzeit der Angebotseröffnung: 11:15
Zuschlagsfrist: 31.03.2021

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Städtische Wohnungsgesellschaft
Bremerhaven mbH
Straße: Barkhausenstraße 22
PLZ/Ort: 27568 Bremerhaven

Leistungsverzeichnis: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Angebotssumme: **EUR**

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: **EUR**

Angebotssumme brutto: **EUR**

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Allgemeines zur Baustelle

Angaben zur Baustelle

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH beabsichtigt in der Isarstraße Bremerhaven einen Neubau von 20 Mietwohneinheiten zu errichten.

Der Gebäudekomplex besteht aus 2 angereichten Wohnhäusern, mit 2 und 3-Geschossen ist in hochwertiger Ausstattung auszuführen.

Das Haus ist komplett unterkellert.

Der Auftraggeber behält sich die losweise Vergabe von nachstehend beschriebenen Titeln vor. Die losweise Vergabe hat keinen Einfluss auf die Einheitspreise.

Der Bauherr:

Stäwog
Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH
Barkhausenstraße 22
27568 Bremerhaven

wird vertreten durch die

Architekten:

Architekten und Gutachter Wiedenroth
Kirchenstraße 13-15
27568 Bremerhaven
Tel. 0471-9520630

Tragwerksplanung:

KSF Steimke, Dr. Hemmy & Partner
Beratende Ingenieur mbH
Alfred- Balzer- Straße 5
27570 Bremerhaven
Tel. 0471-9315733

HLS- Planung:

Elektro- Planung:

SiGeKo:

Besondere Vertragsbedingungen

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)

1. Vergütung (zu § 2)

- 1.1 Das Angebot beinhaltet Leistungen, deren Vergütungen nach

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Einheitspreisen
Pauschalpreis
Stundenlohnsätzen
erfolgt. | | | | |
| 1.2 | Soweit keine Gleitklauseln vereinbart sind, sind die Preise des Angebotes absolute Festpreise bis zur Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme. | | | | |
| 1.3 | Gleitklausel
<input checked="" type="checkbox"/> wird nicht vereinbart
wird wie folgt vereinbart | | | | |
| 1.4 | Für Nebenangebote des Auftragnehmers wird § 2 Nr. 3 VOB/B ausgeschlossen. | | | | |

2. Ausführungsunterlagen (zu § 3)

- 2.1 Der Auftragnehmer erhält die zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen erforderlichen Planunterlagen als Schwarzpausen in 2-facher Ausfertigung.
- 2.2 Bewehrungspläne werden, soweit erforderlich, in 2-facher Ausfertigung zur Verfügung gestellt.
- 2.3 Darüber hinaus erforderliche Ausfertigungen sind vom Auftragnehmer gesondert zu vergüten.

3. Ausführung (zu § 4)

- 3.1 Objekt-/Bauüberwachung (§ 4 Nr. 1)
Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Bauherrn.
Dieser hat den Architekten/Ingenieur
Wiedenroth und Siebert Architekten, Bgm.- Martin- Donandt- Platz 30, 27568 Bremerhaven
und die Fachplaner
- werden bei Bedarf beannt -
mit der Wahrnehmung beauftragt.
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden.
- 3.2 Entsprechend der jeweiligen Landesbauordnung übernimmt der Auftragnehmer die Fachbauleitung für die ihm übertragenen Leistungen.
- 3.3 Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen (§ 4 Nr. 4)
 - 3.3.1 Lager- und Arbeitsplätze
sind nur eingeschränkt vorhanden
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
 - 3.3.2 Verkehrswege innerhalb des Baugeländes

- 3.4 Kosten des Verbrauchs
Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden durch Messungen ermittelt, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.
Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnungen zu begleichen.
- 3.5 Wasser und Strom
Wasser und Strom kann vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für den Anschluss, die Einrichtung, den Betrieb, den Abbau sowie die Gebühren für den Verbrauch trägt der Auftragnehmer.
Die Anschlüsse sind anderen Auftragnehmern gegen Entgelt zur Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen.
Wasser und Strom werden von der Rohbaufirma dem AN gegen direkte Verrechnung zur Verfügung gestellt.
Der Verrechnungssatz für Zu- und Abwasser beträgt ----- EUR + MwSt./m³.

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Verrechnungssatz für Strom beträgt ----- EUR + MwSt. pro KW Std.

Die Bereitstellung und der Verbrauch von Wasser und Strom wird vom Auftraggeber veranlasst und verauslagt.

- Die anteiligen Kosten des Verbrauches des Auftragnehmers in Höhe von 0,4 % der Abrechnungssumme werden bei der Schlussrechnung zum Ausgleich einbehalten.

Sonstige Anschlüsse -----

3.6 Beseitigung von Bauschutt

- Entsprechend den Regelungen der VOB ist der Bauschutt und der Abfall aus den Leistungen des Auftragnehmers auch von diesem zu beseitigen.

Von der Rohbaufirma werden dem Auftragnehmer gegen direkte Verrechnung Container für die Beseitigung von Bauschutt zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Entsorgung sind hierin enthalten.

Der Verrechnungssatz nach Raummaß beträgt ----- EUR + MwSt./m³.

Die Bereitstellung von Schuttcontainern veranlasst der Auftraggeber, die Kosten für die Bereitstellung und die Entsorgung werden vom Auftraggeber verauslagt.

Die anteiligen Kosten in Höhe von ----- % der Abrechnungssumme des Auftragnehmers werden zum Ausgleich vom Auftraggeber bei der Schlusszahlung einbehalten.

3.7 Bautafel, Firmenwerbung

Der Auftraggeber bzw. der Hauptauftragnehmer stellt eine einheitliche Bautafel zur Mitbenutzung zur Verfügung. Für die anteiligen Kosten der Beschaffung, Vorhaltung und Beseitigung werden zum Ausgleich bei der Schlussrechnung des Auftragnehmers

- 0,2 % der Abrechnungssumme bzw.

----- EUR + MwSt. pauschal einbehalten.

4. Ausführungsfristen (zu § 5)

4.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen
unverzüglich nach Erteilung des Auftrages

- gem. anliegenden Terminplan

4.2 Die Leistung ist fertig zu stellen gem. anliegendem Terminplan
innerhalb von ----- Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung

4.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen

4.4 Gesamtfertigstellung der Baumaßnahmen gem. anliegendem Terminplan

4.5 Der Auftraggeber behält sich vor, im Auftragsschreiben das Ende der Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmäßig festzulegen.

5. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (zu § 6)

5.1 Vom Arbeitsamt anerkannte Schlechtwettertage gelten nicht als Behinderung.

5.2 Der Auftraggeber haftet nicht für Bauzeitverlängerungen, die dem Auftragnehmer durch nicht rechtzeitig fertig gestellte Vorleistungen entstehen und den Auftraggeber hierfür kein Verschulden trifft.

6. Verteilung der Gefahr (zu § 7)

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 6.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Eine Bauwesenversicherung ist/wird abgeschlossen. Der Prämienanteil in Höhe von 0,3 % der Abrechnungssumme einschl. Umsatzsteuer wird bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.
Die Selbstbeteiligung des Auftragnehmers je Schadensfall beträgt 500 EUR. | | | | |
| 6.2 | Eine Bauwesenversicherung wird nicht abgeschlossen. | | | | |

7. Haftung der Vertragsparteien (zu § 10)

- | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 7.1 | Der Auftragnehmer versichert, dass er eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Auf Anforderung des Auftraggebers ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

8. Vertragsstrafe (zu § 11)

- | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 8.1 | Wird nicht vereinbart. | | | | |
| 8.2 | <input checked="" type="checkbox"/> Bei schuldhafter Überschreitung der vereinbarten Fertigstellungsfrist hat der Auftragnehmer für jeden Werktag, um den die Frist überschritten wird, an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe von ----- EUR bzw. eine Vertragsstrafe von 0,3 v. H. der Auftragssumme, jedoch höchstens 3 % der Gesamtbruttoabrechnungssumme zu zahlen.
(Als Werktage gelten auch Samstage.) | | | | |

9. Abnahme (zu § 12)

- | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 9.1 | <input checked="" type="checkbox"/> Die Leistung ist förmlich abzunehmen. | | | | |
| 9.2 | Die Abnahme erfolgt nach vollständiger Fertigstellung der Leistungen zu einem vom Auftraggeber bzw. dessen Bevollmächtigten festzulegenden Termin. | | | | |
| 9.3 | In sich abgeschlossene Teile der Leistung (§ 12 Nr. 12 a) sind nur solche, für die im Vertrag ausdrücklich eine Teilabnahme sowie eine endgültige Feststellung und Bezahlung nach § 16 Nr. 4 vorgesehen ist. | | | | |

10. Gewährleistung (zu § 13 Nr. 4)

- | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 10.1 | <input checked="" type="checkbox"/> 4 Jahre (Regelfrist gemäß § 13 Nr. 4 VOB/B) | | | | |
| 10.2 | Für folgende Leistungen beträgt die Verjährungsfrist 5 Jahre nach BGB:
- gesamtes Gewerk
----- | | | | |
| 10.3 | Für folgende Leistungen beträgt die Verjährungsfrist ----- Jahre. | | | | |
| 10.4 | Die Mängelansprüche des AG richten sich grundsätzlich nach der VOB/B. Diese Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt der förmlichen Abnahme. | | | | |

11. Abrechnung

- | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 11.1 | Die Rechnungen sind bei Wiedenroth und Siebert Architekten
Bgm.- Martin- Donandt- Platz 30, 27568 Bremerhaven
in 3- facher Fertigung einzureichen. | | | | |
| 11.2 | Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen etc.) sind in 2- facher Fertigung einzureichen. | | | | |
| 11.3 | Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind gemeinsam vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. | | | | |

12. Stundenlohnarbeiten (zu § 15)

- | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 12.1 | Sind in einem Angebot Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafür angegebene Zahl von Stunden unverbindlich (§ 2 Nr. 3 gilt nicht). | | | | |
| 12.2 | Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet. | | | | |

13. Zahlung (zu § 16)

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.1	Abschlagszahlungen werden bis zu 90 % des festgestellten Wertes beglichen.				
13.2	entfällt.				
13.3	Alle Zahlungen erfolgen durch Überweisung.				
13.4	Schlusszahlungen werden mit 95 % des festgestellten Wertes vergütet. (Hierzu siehe auch Sicherheitsleistungen.)				
13.5	Sofern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nicht ein Zahlungsplan vereinbart wird, sind zu allen Abschlagsrechnungen Massenberechnungen zu erstellen. Die einzelnen Abschlagsrechnungen sind fortzuschreiben.				
13.6	Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federführendes Mitglied) oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.				
13.7	Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung oder Auszahlung von einem Konto des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung des Auftrages an die Post oder an das Geldinstitut.				
13.8	Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto oder Nachlass wird von jedem Rechnungsbetrag abgezogen.				
13.9	Vereinbarte Nachlässe oder Skonten gelten auch für Nachtragsangebote bzw. Zusatzaufträge.				
13.10	Sofern die Gegenleistung des Leistungsempfängers im laufenden Kalenderjahr mehr als 5.000 EUR beträgt und keine Freistellung des zuständigen Finanzamtes gemäß "Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30. August 2001" vorliegt, wird vom Leistungsempfänger bei allen Zahlungen ein Betrag von 15 % einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die Vereinbarungen unter Ziffer 13.1 bis 13.9. bleiben hiervon unberührt.				
14. Sicherheitsleistung (zu § 17)					
14.1	Bei Aufträgen mit einer Auftragssumme über 25.000,00 EUR hat der Auftragnehmer Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag zu leisten, insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich der Abrechnung sowie Schadenersatz und die Erstattung von Überzahlungen. Die Sicherheit beträgt 10 v. H. der Auftragssumme brutto.				
14.2	Als Sicherheit für die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen einschließlich Schadenersatz und für die Erstattung von Überzahlungen werden 5 v. H. der Abrechnungssumme brutto auf die Dauer von 5 Jahren gegen Bürgschaft einbehalten. Die Dauer des Einbehaltes beginnt ab dem Ausgleich der Schlusszahlung.				
14.3	„Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, seine Rechte aus § 648 BGB (Bauhandwerkersicherungshypothek) nur dann auszuüben, wenn ihm der Auftraggeber trotz entsprechender Fristsetzung kein anderes adäquates Sicherungsmittel (insbesondere Bankbürgschaft) anbietet.“				
15. Weitere Vertragsbedingungen					
15.1	Die Notwendigkeit der Anordnung von Eventualpositionen ergibt sich erst im Zuge der Vertragsabwicklung und erfolgt gesondert durch den Auftraggeber. Dies ist bei der Kalkulation der Einheitspreise (insbesondere hinsichtlich Baustelleneinrichtungs- und sonstigen Gemeinkosten) zu berücksichtigen.				
15.2	Änderungsvorschläge, Alternativen und Nebenangebote stehen im Ermessen des Anbieters und sind auf einem Beiblatt dem Angebot beizulegen. Änderungsvorschläge und Nebenangebote können jedoch das Hauptangebot nicht ersetzen, d. h., das Hauptangebot ist auf jeden Fall vollständig ausgefüllt abzugeben und bleibt mit seinen Vertragsbedingungen gültig. Anlagen bei Nebenangeboten: - Prüfbare statistische Berechnung - Detailzeichnungen zur Konstruktion und der vorgesehene Arbeitsablauf. Über Gleichwertigkeit alternativ angebotener Erzeugnisse und Leistungen gegenüber den in den Hauptpositionen des Leistungsverzeichnisses genannten oder geforderten, entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges und einer Begründung alleine der Auftraggeber.				
15.3	Werden Leistungen verlangt oder erforderlich, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, so müssen dafür Preise vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber schriftlich vereinbart werden. Das Nachtragsangebot ist bei der Bauführung einzureichen. Die Kalkulationsgrundlagen sind der Bauführung auf Verlangen vorzulegen.				
15.4	Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Fabrikate oder Lieferfirmen gelten als angeboten, wenn der Bieter die für seine Erklärung vorgesehene Stelle nicht ausfüllt.				
15.5	Bauzeitenplan des Auftragnehmers				

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Auftragnehmer für die **Rohbauarbeiten** hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einen Bauzeitenplan zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

Die Bedürfnisse des Auftraggebers und das Ineinanderwirken mit den übrigen Planungen und Gewerken sind dabei zu berücksichtigen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Bauzeitenplan ist dem Auftraggeber 2 Wochen vor Auftragserteilung in 2-facher Fertigung zu überlassen. Bei Terminverschiebungen ist der Bauzeitenplan zu überarbeiten und dem Auftraggeber jeweils unverzüglich in der vorgenannten Anzahl zu überlassen.

15.6 Unterkünfte im Baugelände/Baustelleneinrichtung

Unterkünfte für Übernachtungen dürfen im Baugelände weder aufgestellt noch in bestehenden Gebäuden eingerichtet werden. Die sonstigen Baustelleneinrichtungen (Lagerräume, Aufenthalts- und Materialbuden) hat im Einvernehmen mit der Bauführung des Auftraggebers zu erfolgen. Das Aufstellen von Buden, Containern etc. ohne Zustimmung der Bauführung ist unzulässig.

15.7 Mitbenutzung

Sanitäre Anlagen: WC- und Mannschaftscontainer - 0,30% der Abrechnungssumme

Telefon: nicht vorhanden

Ende der besonderen Vertragsbedingungen.

1. Maler,- Lackierarbeiten Treppenhaus

1.1. Deckenflächen

1.1.10. DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten

Deckenflächen vorbereiten

Vorarbeiten der Gipskartondeckenflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Verunreinigungen entfernen, Mörtelreste abstoßen und abschleifen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Gipskartonoberflächen.

120,000 m²

1.1.20. DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen

Deckenflächen spachteln Q 3 schleifen

Vorarbeiten der Deckenflächen für Anstricharbeiten, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Filigrandecken vollflächig in Oberflächenqualität Q3 zur Aufnahme von matten nichtstrukturierten Anstrichen spachteln und schleifen.

Fugen sind fachgerecht nach Werksvorschrift mit Deckstreifen

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zu überspannen und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Oberflächenqualität: Q3	120,000 m ²
1.1.30.	STLB-Bau: 10/2019 034 DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Decke spachteln Q3 Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Spachtelfläche bis 30 % der Gesamtfläche in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	60,000 m ²
1.1.40.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen grundieren Deckenflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten LF- Tiefgrund grundieren.	120,000 m ²
1.1.50.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Überspannung rissegefährdeter Flächen Überspannung rissegefährdeter Flächen. Kanten, Ecken etc. mit Malergewebe, einschl. Vorbehandlung und Spachtelung. Breite bis ca. 25 cm Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach gemeinsamer Schadensfeststellung.	20,000 lfm
1.1.60.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen. Fugenbreite : bis ca. 10 mm Ausführungsbereich : Treppenhaus	100,000 lfm

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Malerarbeiten Haus 1			
2.1.	Deckenflächen			
2.1.10.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen vorbereiten Vorarbeiten der Gipskartondeckenflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Verunreinigungen entfernen, Mörtelreste abstoßen und abschleifen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Gipskartonoberflächen.	640,000 m ²
2.1.20.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Deckenflächen spachteln Q 3 schleifen Vorarbeiten der Deckenflächen für Anstricharbeiten, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Filigrandecken vollflächig in Oberflächenqualität Q3 zur Aufnahme von matten nichtstrukturierten Anstrichen spachteln und schleifen. Fugen sind fachgerecht nach Werksvorschrift mit Deckstreifen zu überspannen und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte spachteln und schleifen. Oberflächenqualität: Q3	640,000 m ²
2.1.30.	STLB-Bau: 10/2019 034 DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Decke spachteln Q3 Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Spachtelfläche bis 30 % der Gesamtfläche in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	335,000 m ²
2.1.40.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen grundieren Deckenflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten LF- Tiefgrund grundieren.	640,000 m ²

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.1.50.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Überspannung rissegefährdeter Flächen Überspannung rissegefährdeter Flächen. Kanten, Ecken etc. mit Malergewebe, einschl. Vorbehandlung und Spachtelung. Breite bis ca. 25 cm Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach gemeinsamer Schadensfeststellung.	100,000 lfm
---------	---	-------------	-------	-------

2.1.60.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Tapezieren mit Glasfasergewebe Deckenflächen Gespachtelte Deckenflächen mit einer haarrissüberbrückenden Vliestapete in Glasfaseroptik auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister belegen, einschl. alle Haupt- und Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen			
---------	--	--	--	--

Angebotenes Fabrikat
: _____

(vom Bieter einzutragen)

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,50 m

Ausführungsbereich : Wohnungen Deckenflächen

10,000 m ²
-----------------------	-------	-------

2.1.70.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen.			
---------	---	--	--	--

Fugenbreite : bis ca. 10 mm

Ausführungsbereich : Haus 2 Wohnungen

820,000 lfm
-------------	-------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.80.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Gipskarton/Decken Innenanstrich auf Deckenflächen aus Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, scheuerbeständig Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Deckenflächen GK-, wolken- und ansatzfrei aufbringen. Farbsystem: NCS - Skala o. glw. angeb. Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen !)	640,000 m ²
2.1.90.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Minderpreis für Innenanstrich Deckenflächen in gespritzter Form Minderpreis für Innenanstrich Deckenflächen in gespritzter Ausführung	640,000 m ²
2.1.100.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Zulage für Zusatz fungizide Einstellung Zulage für die fungizide Einstellung der v.g. Anstrichpositionen im Bereich der Nassräume.	80,000 m ²
Summe 2.1.	Deckenflächen		

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2. Wandflächen

Lufttrockene verspachtelte Gipskarton-Wandfläche (Q2
- abgezogen) mit lösemittel-weichmacherfreier
Dispersionsfarbe,Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300,
streichen

Untergrund: Gipskarton-, Putz- und gespachtelte Flächen

1. Untergrund reinigen und ausbessern
2. Grundanstrich mit Tiefengrund/ Absperrung
3. Spachtelung Q3 - geglättet
4. Zwischenanstrich (Nassräume mit fungizid
Beimischung)
5. Deckanstrich

Farbsystem : NCS- Farbskala

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,50 m
Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen,
wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Ausführungsbereich : Wohnungen in allen Geschosse

2.2.10. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Einrichtung schützen

Bodenflächen, Fenster und Einrichtungsteile mit Folie
oder Papier gründlich abdecken, ggf. abkleben und nach
Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.

Ausführungsbereich : Wohnungen

170,000 m²

2.2.20. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Wandflächen GK vorbereiten

Vorarbeiten der Wandflächen für Anstrich- und
Tapezierarbeiten, Verunreinigungen entfernen,
Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Wandflächen bestehend aus
Gipskartonoberflächen vollflächig in Oberflächenqualität Q2.
Vorarbeiten der Wandflächen für nachfolgende Spachtel- und
Anstricharbeiten, Betongrate, Betonspritzer, Lunker,
Mörtelreste o.ä. abstoßen oder abschleifen, Verunreinigungen
und Trennmittelrückstände entfernen.

75,000 m²

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.30.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen GK spachteln Q3 In Q2- Qualität vorbereitete Gipskartonflächen auf Q3- Qualität aufspachteln. Vorarbeiten, Verunreinigungen entfernen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Fugen fachgerecht nach Werkvorschrift mit Deckstreifen überspannen und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Oberflächenqualität: Q3</p>	75,000 m ²
2.2.40.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen Putz vorarbeiten Vorarbeiten der Mauerwerkswandflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Betongrate, Betonspritzer, Lunker, Mörtelreste o.ä. abstoßen oder abschleifen, Verunreinigungen und Trennmittelrückstände entfernen.</p>	1.610,000 m ²
2.2.50.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen Stb. + Putz spachteln Q3 Geschalte Stahlbetonoberflächen und Putzoberflächen auf Q4- Qualität spachteln. Vorarbeiten, Verunreinigungen entfernen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Vorhandene Versätze sind breitflächig anzuspachteln, Untergrundtoleranzen auszugleichen. Oberflächenqualität: Q4</p> <p>angeb. Fabrikat:</p> <p>(vom Bieter auszufüllen !)</p>	1.610,000 m ²
2.2.60.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen.</p> <p>Fugenbreite : bis ca. 10 mm</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsbereich : Wohnungen

100,000 lfm

2.2.70. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Überspannung rissegefährdeter Flächen
Überspannung rissegefährdeter Flächen. Kanten, Ecken etc.
mit Malergewebe, einschl. Vorbehandlung und Spachtelung.
Breite bis ca. 25 cm
Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach
gemeinsamer Schadensfeststellung.

100,000 lfm

2.2.80. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Wandflächen grundieren
Wandflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten
LF- Tiefgrund grundieren.

1.685,000 m²

2.2.90. *** Bedarfsposition ohne GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Tapezieren mit Rauhfaser
Tapezieren mit Rauhfasertapete auf Wandflächen einschl.
Leibungen, Rauhfasertapete liefern und fachgerecht auf Stoß
kleben einschl. aller Nebenleistungen.
Fabrikat: Erfurt o. glw. nach Wahl des AG

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

1.685,000 m² Nur Einh.-Pr.

2.2.100. *** Bedarfsposition ohne GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Tapezieren mit Glasfasergewebe Wandflächen
Gespachtelte Innenwandflächen mit einer
haarrissüberbrückenden Vliestapete in Glasfaseroptik
auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister
belegen, einschl. alle Haupt- und Nebenleistungen
sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste,
Arbeitsbühnen

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Angebotenes Fabrikat : _____
(vom Bieter einzutragen)

1.685,000 m² Nur Einh.-Pr.

2.2.110. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe
Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Beton-, Putz-, GK- oder Rauhfaser tapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Bauteil: Wohnungen, Raumhöhe ca. 2,55 m

1.620,000 m²

2.2.120. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Leibung
Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Beton-, Putz-, GK- oder Rauhfaser tapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

60,000 m²

2.2.130. *** Bedarfsposition mit GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe hell getönt scheuerbeständig
Innenanstrich auf Wandflächen einschl. Leibungen aus Dispersionsfarbe scheuerbeständig nach DIN EN 13300,

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Die Leistungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.

Farbsystem : NCS - Skala o. glw.

(nach Wahl des AG)

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,55 m

10,000 m²

2.2.140. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe hell getönt waschfest
Innenanstrich auf Wandflächen einschl. Leistungen aus Dispersionsfarbe waschfest nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 3, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Die Leistungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.

Farbsystem : NCS - Skala o. glw.

Richtfarbton : NCS - S 1020-Y20R (o. nach Wahl des AG)

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

10,000 m²

2.2.150. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe waschfest/fungizid
Innenanstrich auf Wandflächen einschl. Leibungen aus Dispersionsfarbe waschfest mit dem Zusatz Fungizid für Nassräume geeignet nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 3, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B.
Gerüste, Arbeitsbühnen

Die Leibungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.

Farbsystem : NCS - Skala o. glw.

Richtfarbton : NCS - S 1020-Y20R (o. nach Wahl des AG)

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Bauteil:Bäder

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,60 bis ca. 4,40 m

70,000 m²

2.2.160. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Vollton
Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus Dispersionsfarbe scheuerbeständig nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt,dunkel getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B.

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerüste, Arbeitsbühnen			
	Die Leibungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.			
	Farbsystem : NCS - Skala o. glw.			
	Richtfarbton : NCS - S 1050-G50Y (o. nach Wahl des AG)			
	angeb. Fabrikat:			
		(vom Bieter auszufüllen !)		
		10,000 m ²
Summe 2.2.	Wandflächen		

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.3. Stahlzargen

2.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Stahlumfassungszargen streichen 0,76-1,01/2,10 Maulweite bis 13 cm
Anstrich von Stahlumfassungszargen deckend, seidenmatt mit folgendem Aufbau:
- Untergrund reinigen
- Ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich oder anschleifen des Grundanstrichs ggf. Spachtelung
- Voranstrich
- Schlussanstrich mit Acrylharz- Lackfarbe
Abmessungen: bis ca.0,76-1,01x 2,10 cm
Maulweite: bis ca. 12-15 cm
Farbsystem : NCS- Skala

Richtfarbton : NCS - S 0502 - Y hellgetönt
(o. nach Wahl des AG)

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung

38,000 Stck

2.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Stahlumfassungszargen streichen 1,51/2,50 Maulweite bis 13 cm
Anstrich von Stahlumfassungszargen deckend, seidenmatt mit folgendem Aufbau:
- Untergrund reinigen
- Ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich oder anschleifen des Grundanstrichs ggf. Spachtelung
- Voranstrich
- Schlussanstrich mit Acrylharz- Lackfarbe
Abmessungen: bis ca.1,51x 2,50 cm
Maulweite: bis ca. 12-15 cm
Farbsystem : NCS- Skala

Richtfarbton : NCS - S 0502 - Y hellgetönt
(o. nach Wahl des AG)

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Nur auf Anweisung der örtlichen Bauleitung

4,000 Stck

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Malerarbeiten Haus 2			
3.1.	Deckenflächen			
3.1.10.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen vorbereiten Vorarbeiten der Gipskartondeckenflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Verunreinigungen entfernen, Mörtelreste abstoßen und abschleifen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Gipskartonoberflächen.	780,000 m ²
3.1.20.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Deckenflächen spachteln Q 3 schleifen Vorarbeiten der Deckenflächen für Anstricharbeiten, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Filigrandecken vollflächig in Oberflächenqualität Q3 zur Aufnahme von matten nichtstrukturierten Anstrichen spachteln und schleifen. Fugen sind fachgerecht nach Werksvorschrift mit Deckstreifen zu überspannen und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Oberflächenqualität: Q3	780,000 m ²
3.1.30.	STLB-Bau: 10/2019 034 DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Decke spachteln Q3 Decke innen, aus Beton, Oberfläche glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Spachtelfläche bis 30 % der Gesamtfläche in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	390,000 m ²
3.1.40.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen grundieren Deckenflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten LF- Tiefgrund grundieren.	780,000 m ²

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.1.50.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Überspannung rissegefährdeter Flächen Überspannung rissegefährdeter Flächen. Kanten, Ecken etc. mit Malergewebe, einschl. Vorbehandlung und Spachtelung. Breite bis ca. 25 cm Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach gemeinsamer Schadensfeststellung.	100,000 lfm
---------	---	-------------	-------	-------

3.1.60.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Tapezieren mit Glasfasergewebe Deckenflächen Gespachtelte Deckenflächen mit einer haarrissüberbrückenden Vliestapete in Glasfaseroptik auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister belegen, einschl. alle Haupt- und Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen			
---------	--	--	--	--

Angebotenes Fabrikat
: _____

(vom Bieter einzutragen)

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,50 m

Ausführungsbereich : Wohnungen Deckenflächen

10,000 m ²
-----------------------	-------	-------

3.1.70.	DIN276-1_08 353 Deckenbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen.			
---------	---	--	--	--

Fugenbreite : bis ca. 10 mm

Ausführungsbereich : Huas 1 Wohnungen

950,000 lfm
-------------	-------	-------

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3.2. Wandflächen

Lufttrockene verspachtelte Gipskarton-Wandfläche (Q2
- abgezogen) mit lösemittel-weichmacherfreier
Dispersionsfarbe,Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300,
streichen

Untergrund: Gipskarton-, Putz- und gespachtelte Flächen

1. Untergrund reinigen und ausbessern
2. Grundanstrich mit Tiefengrund/ Absperrung
3. Spachtelung Q3 - geglättet
4. Zwischenanstrich (Nassräume mit fungizid
Beimischung)
5. Deckanstrich

Farbsystem : NCS- Farbskala

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,50 m
Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen,
wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Ausführungsbereich : Wohnungen in allen Geschosse

3.2.10. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen **Einrichtung schützen**

Bodenflächen, Fenster und Einrichtungsteile mit Folie
oder Papier gründlich abdecken, ggf. abkleben und nach
Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.

Ausführungsbereich : Wohnungen

205,000 m²

3.2.20. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten **Wandflächen GK vorbereiten**

Vorarbeiten der Wandflächen für Anstrich- und
Tapezierarbeiten, Verunreinigungen entfernen,
Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Wandflächen bestehend aus
Gipskartonoberflächen vollflächig in Oberflächenqualität Q2.
Vorarbeiten der Wandflächen für nachfolgende Spachtel- und
Anstricharbeiten, Betongrate, Betonspritzer, Lunker,
Mörtelreste o.ä. abstoßen oder abschleifen, Verunreinigungen
und Trennmittelrückstände entfernen.

92,000 m²

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.30.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen GK spachteln Q3 In Q2- Qualität vorbereitete Gipskartonflächen auf Q3- Qualität aufspachteln. Vorarbeiten, Verunreinigungen entfernen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Fugen fachgerecht nach Werkvorschrift mit Deckstreifen überspannen und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Oberflächenqualität: Q3</p>	92,000 m ²
3.2.40.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen Putz vorarbeiten Vorarbeiten der Mauerwerkswandflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Betongrate, Betonspritzer, Lunker, Mörtelreste o.ä. abstoßen oder abschleifen, Verunreinigungen und Trennmittelrückstände entfernen.</p>	1.800,000 m ²
3.2.50.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen Stb. + Putz spachteln Q3 Geschalte Stahlbetonoberflächen und Putzoberflächen auf Q4- Qualität spachteln. Vorarbeiten, Verunreinigungen entfernen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Vorhandene Versätze sind breitflächig anzuspachteln, Untergrundtoleranzen auszugleichen. Oberflächenqualität: Q4</p> <p>angeb. Fabrikat:</p> <p>(vom Bieter auszufüllen !)</p>	1.800,000 m ²
3.2.60.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen.</p> <p>Fugenbreite : bis ca. 10 mm</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ausführungsbereich : Wohnungen

100,000 lfm

3.2.70. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Überspannung rissegefährdeter Flächen
Überspannung rissegefährdeter Flächen. Kanten, Ecken etc.
mit Malergewebe, einschl. Vorbehandlung und Spachtelung.
Breite bis ca. 25 cm
Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach
gemeinsamer Schadensfeststellung.

100,000 lfm

3.2.80. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Wandflächen grundieren
Wandflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten
LF- Tiefgrund grundieren.

1.900,000 m²

3.2.90. *** Bedarfsposition ohne GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Tapezieren mit Rauhfaser
Tapezieren mit Rauhfasertapete auf Wandflächen einschl.
Leibungen, Rauhfasertapete liefern und fachgerecht auf Stoß
kleben einschl. aller Nebenleistungen.
Fabrikat: Erfurt o. glw. nach Wahl des AG

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

1.900,000 m² Nur Einh.-Pr.

3.2.100. *** Bedarfsposition ohne GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Tapezieren mit Glasfasergewebe Wandflächen
Gespachtelte Innenwandflächen mit einer
haarrissüberbrückenden Vliestapete in Glasfaseroptik
auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister
belegen, einschl. alle Haupt- und Nebenleistungen
sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste,
Arbeitsbühnen

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Angebotenes Fabrikat : _____
(vom Bieter einzutragen)

1.900,000 m² Nur Einh.-Pr.

3.2.110. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe
Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus
Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit
Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und
anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x
Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Beton-,
Putz-, GK- oder Rauhfaser tapetenoberflächen wolken- und
ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der
Schattenfugen.

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Bauteil: Wohnungen, Raumhöhe ca. 2,55 m

1.800,000 m²

3.2.120. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Leibung
Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus
Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit
Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und
anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x
Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Beton-,
Putz-, GK- oder Rauhfaser tapetenoberflächen wolken- und
ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der
Schattenfugen.

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

75,000 m²

3.2.130. *** Bedarfsposition mit GB
DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe hell getönt scheuerbeständig
Innenanstrich auf Wandflächen einschl. Leibungen aus
Dispersionsfarbe scheuerbeständig nach DIN EN 13300,

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Die Leistungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.

Farbsystem : NCS - Skala o. glw.

(nach Wahl des AG)

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,55 m

10,000 m²

3.2.140. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe hell getönt waschfest
Innenanstrich auf Wandflächen einschl. Leistungen aus Dispersionsfarbe waschfest nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 3, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Die Leistungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.

Farbsystem : NCS - Skala o. glw.

Richtfarbton : NCS - S 1020-Y20R (o. nach Wahl des AG)

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

10,000 m²

3.2.150. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe waschfest/fungizid
Innenanstrich auf Wandflächen einschl. Leibungen aus
Dispersionsfarbe waschfest mit dem Zusatz Fungizid für
Nassräume geeignet nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit
Klasse 3, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und
anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x
Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Putz-,
GK- oder Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei
aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z.
B.
Gerüste, Arbeitsbühnen

Die Leibungen werden nicht gesondert berechnet ein
Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen.

Farbsystem : NCS - Skala o. glw.

Richtfarbton : NCS - S 1020-Y20R (o. nach Wahl des AG)

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Bauteil:Bäder

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,60 bis ca. 4,40 m

80,000 m²

3.2.160. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Vollton
Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus
Dispersionsfarbe scheuerbeständig nach DIN EN 13300,
Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt,dunkel getönt, Tönung
nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x
Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf
innere Wandflächen aus Putz-, GK- oder
Vliestapetenoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen,
einschl. nachstreichen der Schattenfugen.

Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z.
B.

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerüste, Arbeitsbühnen Die Leibungen werden nicht gesondert berechnet ein Mehraufwand ist in den EP mit einzurechnen. Farbsystem : NCS - Skala o. glw. Richtfarbton : NCS - S 1050-G50Y (o. nach Wahl des AG) angeb. Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen !)	10,000 m ²
Summe 3.2.	Wandflächen		

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4. Malerarbeiten Kellergeschoss

4.1. Anstricharbeiten Kellergeschoss Innenwände

Lufttrockene verspachtelte Gipskarton-Wandfläche (Q2 - abgezogen) mit lösemittel-weichmacherfreier Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300, streichen

Untergrund: Gipskarton-, Putz- und gespachtelte Flächen

1. Untergrund reinigen und ausbessern
2. Grundanstrich mit Tiefengrund/ Absperrung
3. Spachtelung Q3 - geglättet
4. Zwischenanstrich (Nassräume mit fungizid Beimischung)
5. Deckanstrich

Farbsystem : NCS- Farbskala

Arbeitshöhe : Deckenhöhe ca. 2,50 m
Einschl. Nebenleistungen sowie besondere Leistungen, wie z. B. Gerüste, Arbeitsbühnen

Ausführungsbereich : Wohnungen in allen Geschosse

4.1.10. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Einrichtung schützen

Bodenflächen, Fenster und Einrichtungsteile mit Folie oder Papier gründlich abdecken, ggf. abkleben und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.

Ausführungsbereich : Wohnungen

5,000 m²

4.1.20. DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Wandflächen Putz vorarbeiten

Vorarbeiten der Mauerwerkswandflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Betongrate, Betonspritzer, Lunker, Mörtelreste o.ä. abstoßen oder abschleifen, Verunreinigungen und Trennmittelrückstände entfernen.

650,000 m²

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.30.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen Stb. + Putz spachteln Q2 Geschalte Stahlbetonoberflächen und Putzoberflächen auf Q2- Qualität spachteln. Vorarbeiten, Verunreinigungen entfernen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Vorhandene Versätze sind breitflächig anzuspachteln, Untergrundtoleranzen auszugleichen. Oberflächenqualität: Q2</p> <p>Ausführung nur in Absprache mit der örtlichen Bauleitung.</p> <p>angeb. Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen !)</p>	650,000 m ²
4.1.40.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Wandflächen grundieren Wandflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten LF- Tiefgrund grundieren.</p>	650,000 m ²
4.1.50.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Innenanstrich auf Wand- und Deckenflächen aus Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Wandflächen aus Beton-, Putzoberflächen wolken- und ansatzfrei aufbringen, einschl. nachstreichen der Schattenfugen.</p> <p>angeb. Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen !)</p> <p>Bauteil: Wandflächen Kellergeschoss</p>	650,000 m ²
4.1.60.	<p>DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen.</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenbreite : bis ca. 10 mm			
	Ausführungsbereich : Kellergeschoss			
		100,000 lfm
Summe 4.1.	Anstricharbeiten Kellergeschoss..		

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

4.2. **Anstricharbeiten Bodenflächen KG**

Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu überzeugen und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausführungsanweisungen des Materialherstellers unbedingt einzuhalten. Die Technischen Merkblätter gelten als verbindliche Grundlage des Angebotes.

Der Materialhersteller hat den Nachweis eines zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001/2000 zu erbringen.

In die Einheitspreise sind alle Aufwendungen einzurechnen, die zur Erreichung des in der jeweiligen Position beabsichtigten Endzustandes erforderlich werden.

Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Baustoffe oder Bauteile, die dem Vertrag nicht entsprechen, sind auf Anordnung des Auftraggebers von der Baustelle zu entfernen.

Als System sind Produkte der Sika Deutschland GmbH vorgesehen. Werden andere als im Leistungsverzeichnis genannte Materialien bzw. Systeme angeboten, so ist deren Gleichwertigkeit durch entsprechende technische Unterlagen (Eigenschaftsnachweise, Technische Merkblätter des Materialherstellers u.ä.) nachzuweisen. Ohne entsprechende Produktnennungen gilt das ausgeschriebene System als angeboten.

angeb. Fabrikat:

(vom Bieter auszufüllen !)

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Es dürfen nur die Produkte/Systeme eines Materialherstellers angeboten werden. Der Einsatz von Materialien unterschiedlicher Hersteller ist aus Gewährleistungsgründen und der nicht sichergestellten Verträglichkeit bzw. Haftung untereinander, nicht erlaubt.

Zur Überprüfung der Material- und Ausführungseigenschaften ist die Bauleitung berechtigt, auf der Baustelle Materialproben zur Analyse zu entnehmen. Die Kosten hierfür trägt der Auftraggeber.

Die im System beschriebenen Schichtdicken und Verbrauchsmengen müssen eingehalten werden.

Der Auftragnehmer hat grundsätzlich den Betonuntergrund auf Eignung zu überprüfen (siehe DAfStb-Richtlinie, Teil 2 Abschnitt 2.2 und 2.3 bzw. Teil 3, Anhang A). Evtl. Einwände sind der Bauleitung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Die Produkte für den Schutz und die Instandsetzung von Betonbauteilen werden in der Liste C der Bauregelliste des Deutschen Instituts für Bautechnik geführt. Bei diesen Produkten entfallen Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise; diese Liste C gilt allgemein für Bauprodukte, für die es weder Technische Baubestimmungen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und für die die Erfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen nur eine untergeordnete Bedeutung haben. Bei Ausführungen, die für die Erhaltung der Standsicherheit von Betonbauteilen erforderlich sind, sind

* die DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen" des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (Instandsetzungs-Richtlinie, Ausgabe 10/2001) und für den Bereich des Bundesministers für Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBW)

* die DIN V 18026:2006-06 unter Berücksichtigung der DIN EN 1504-2:2005-01 für alle OS-Systeme außer OS-7 und OS-10, für den Bereich des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)

* die DIN V 18028:2006-03 unter Berücksichtigung der DIN EN 1504-5:2005-03 (Injektionen von Betonbauteilen)

* die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING) insbesondere Teil 3, Massivbau, Abschnitt 4 (Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen) und Abschnitt 5 (Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen) mit ihren Technischen Lieferbedingungen (TL) bzw. Technischen Prüfvorschriften (TP) einzuhalten.</p> <p>Die Stoffe/Materialien werden in der Bauregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.22 - 2.25 des DIBt geführt.</p> <p>Im Teil 3 der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie sind die Anforderungen an die Betriebe und die Überwachung der Ausführung zu beachten.</p> <p>Die Musterverordnung über Anforderungen an Hersteller (=Ausführer) von Bauprodukten und Anwender von Bauarten (MHAVO) und über die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarbeiten (MÜTVO) sind aufgrund der §20 und §23 bzw. §81 der Musterbauordnung - MBO - und deren Einführung in die Landesbauordnung -LBO - verbindlich zu beachten.</p>			
4.2.10.	<p>DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Fussbodenflächen im KG aufrauhen und Schmutz entfernen Fussbodenflächen im KG aufrauhen und Schmutz entfernen</p>	300,000 m ²
4.2.20.	<p>STLB-Bau: 10/2019 034 DIN276-1_08 325 Bodenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackiererarbeiten Imprägnierung Boden Estrich EP Imprägnierung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Imprägnierung aus Epoxidharz.</p>	300,000 m ²
4.2.30.	<p>STLB-Bau: 10/2019 034 DIN276-1_08 325 Bodenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackiererarbeiten Grundbesch Boden Estrich 2K-EP-Lack Grundbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich,</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zementestrich, Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, haftvermittelnd und verfestigend.	300,000 m2
4.2.40.	STLB-Bau: 10/2019 034 DIN276-1_08 325 Bodenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Schlussbesch Boden Estrich Schlussbeschichtung an Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, lösemittelfrei, deckend, sattgetönt.	300,000 m2
Summe 4.2.	Anstricharbeiten Bodenflächen KG		

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Deckenflächen KG			
4.3.10.	DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen vorbereiten Vorarbeiten der Gipskartondeckenflächen für nachfolgende Spachtel- und Anstricharbeiten, Verunreinigungen entfernen, Mörtelreste abstoßen und abschleifen, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Gipskartonoberflächen.	340,000 m ²
4.3.20.	*** Bedarfsposition mit GB DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Deckenflächen spachteln Q 3 schleifen Vorarbeiten der Deckenflächen für Anstricharbeiten, Unregelmäßigkeiten ausgleichen, Deckenflächen bestehend aus Gipskartonoberflächen vollflächig in Oberflächenqualität Q3 zur Aufnahme von matten nichtstrukturierten Anstrichen spachteln und schleifen. Fugen sind fachgerecht nach Werksvorschrift mit Deckstreifen zu überspannen und mit Spezialspachtelmasse bis zur vollkommenden Glätte spachteln und schleifen. Oberflächenqualität: Q3	340,000 m ²
4.3.30.	DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Deckenflächen grundieren Deckenflächen als Vorbehandlung mit einem weiß pigmentierten LF- Tiefgrund grundieren.	340,000 m ²
4.3.40.	DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Überspannung rissegefährdeter Flächen Überspannung rissegefährdeter Flächen. Kanten, Ecken etc. mit Malergewebe, einschl. Vorbehandlung und Spachtelung. Breite bis ca. 25 cm Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung nach gemeinsamer Schadensfeststellung.	50,000 lfm

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.50.	DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackiererarbeiten Versiegelung Wandanschluss Dauerelastische Versiegelung überstreichbar im Bereich von Bauteilübergängen Wand / Wand und Wand / Decke, Farbton weiß, herstellen. Fugenbreite : bis ca. 10 mm Ausführungsbereich : Erdgeschoss	340,000	lfm
4.3.60.	DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackiererarbeiten Innenanstrich aus Dispersionsfarbe Gipskarton/Decken Innenanstrich auf Deckenflächen aus Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300, scheuerbeständig Nassabriebfestigkeit Klasse 2, matt, hell getönt, Tönung nach Wahl des AG und anzulegender Musterfläche. 1 x Grundanstrich unverdünnt, 1 x Schlussanstrich deckend auf innere Deckenflächen GK-, wolken- und ansatzfrei aufbringen. Farbsystem: NCS - Skala o. glw. angeb. Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen !)	340,000	m ²
4.3.70.	DIN276-1_08 352 Deckenbeläge Zulage für Zusatz fungizide Einstellung Zulage für die fungizide Einstellung der v.g. Anstrichpositionen im Bereich der Nassräume.	10,000	m ²
Summe 4.3. Deckenflächen KG				

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.4. Rohrleitungen und Kleinteile

4.4.10. DIN276-1_08 352 Deckenbeläge
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
TGA-Leitungen, DN = bis 50 mm
Beschichtung von Metallflächen, innen, deckend wie
Lüftungsrohre, Sprinklerleitungen, Heizungs-, Gas-, Wasser-
oder Abwasserleitungen in verschiedenen Abmessungen. Das
Aufmaß erfolgt nach der zu beschichteten Mantelfläche x lfdm.
Mit hochglänzenden Aufbau:
- Untergrund entrosten oder anschleifen der vorh. Altanstriche
- Grundanstrich
- Voranstrich
- Schlußlackierung

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter auszufüllen !)

Richtfarbton : NCS - Farbkollektion nach Wahl des
AG

Glanzgrad : seidenmatt

Ausführungsbereich : Kellergeschoss

120,000 lfdm

4.4.20. DIN276-1_08 352 Deckenbeläge
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
TGA-Leitungen, DN = bis 50 mm farbig

Beschichtung von Metallflächen wie vor beschrieben allerdings
farbig getönt. Farbe nach Wahl des AG.

Ausführungsbereich : Erdgeschoss

100,000 lfdm

4.4.30. DIN276-1_08 352 Deckenbeläge
Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten
Beschichtung Metallflächen 201/100
Beschichtung von Metallflächen innen, deckend, Bauteile wie
Aufzugstüren, FH- Türen beidseitig einschl. Zargen und
Leibungen in unterschiedlichen Abmessungen mit
hochglänzender oder matter Lackfarbe, allseitig mit folgendem
Aufbau lackieren.
- anschleifen der vorhandenen Altanstriche
- Grundanstrich
- Voranstrich
- Schlussanstrich

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessungen: bis ca. 2,01 x 1,00 cm Farbton: nach Wahl des AG				
	angeb. Fabrikat:				
			(vom Bieter auszufüllen !)		
		2,000 Stck	
Summe 4.4.	Rohrleitungen und Kleinteile			
Summe 4.	Malerarbeiten Kellergeschoss			

Angebotsaufforderung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Stundenlohnarbeiten			
5.1.	Stundenlohnarbeiten			
5.1.10.	DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Meister Facharbeiterstunden zum Nachweis für unvorhergesehene und besondere Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Stundenzettel sind täglich unaufgefordert zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundenzettel werden für die Abrechnung nicht anerkannt.	30,000 Std
5.1.20.	DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Geselle Facharbeiterstunden zum Nachweis für unvorhergesehene und besondere Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Stundenzettel sind täglich unaufgefordert zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundenzettel werden für die Abrechnung nicht anerkannt.	40,000 Std
5.1.30.	DIN276-1_08 345 Innenwandbekleidungen Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten Auszubildender Auszubildendenstunden zum Nachweis für unvorhergesehene und besondere Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung. Die Stundenzettel sind täglich unaufgefordert zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Stundenzettel werden für die Abrechnung nicht anerkannt.	30,000 Std
Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten		
Summe 5. Stundenlohnarbeiten			

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Maler,- Lackierarbeiten Treppenhaus	
1.1.	Deckenflächen
	Summe 1.	Maler,- Lackierarbeiten Treppen..

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Malerarbeiten Haus 1	
2.1.	Deckenflächen
2.2.	Wandflächen
2.3.	Stahlzargen
2.4.	Rohrleitungen/Kleinteile
	Summe 2. Malerarbeiten Haus 1

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Malerarbeiten Haus 2	
3.1.	Deckenflächen
3.2.	Wandflächen
3.3.	Stahlzargen
3.4.	Rohrleitungen/Kleinteile
	Summe 3. Malerarbeiten Haus 2

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Malerarbeiten Kellergeschoss	
4.1.	Anstricharbeiten Kellergeschoss Innenwände
4.2.	Anstricharbeiten Bodenflächen KG
4.3.	Deckenflächen KG
4.4.	Rohrleitungen und Kleinteile
	Summe 4. Malerarbeiten Kellergeschoss

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR	
5.	Stundenlohnarbeiten		
5.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 5.	Stundenlohnarbeiten

Angebotsaufforderung Zusammenstellung

Projekt: 19-09-30 **BHV-Altengerechtes Wohnen Surheide**
LV: 034 **Maler- und Lackiererarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	034	
1.	Maler,- Lackierarbeiten Treppenhaus
2.	Malerarbeiten Haus 1
3.	Malerarbeiten Haus 2
4.	Malerarbeiten Kellergeschoss
5.	Stundenlohnarbeiten
Summe LV 034 Maler- und Lackiererarbeiten	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
in Höhe von 19,00 % EUR
 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 53

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------